PARTER
SOR / IZBA PRZYJĘĆ

IZBA PRZYJĘĆ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

WEJŚCIE NA SOR DLA PACJENTÓW

WJAZD I PODJAZD DLA KARETEK

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RTG

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

OBSZAR KONSULTACYJNY | OBSZAR RESUSCYTACYJNO-ZABIEGOWY | OBSZAR OBSERWACJI | OBSZAR WSTĘPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII | OBSZAR TERAPII NATYCHMIASTOWEJ

OZNACZENIA:

- PROJ. INST. G.MED. - TLEN
- PROJ. INST. G.MED. - PRÓŻNIA
- PROJ. INST. G.MED. - SPR. POWIETRZE
- PROJ. INST. G.MED. - PODTLENEK AZOTU
- PROJ. INST. G.MED. - ODCIĄG GAZÓW ANESTETYCZNYCH

SZKG2 EI30 — PROJ. SKRZYNKA ZAWOROWO-KONTROLNA G.MED. (TLEN / PRÓŻNIA) Z WBUDOWANYM SYGNALIZATOREM ALARMU I PUNKTAMI INFORMACYJNYMI

SZKG3 EI30 — PROJ. SKRZYNKA ZAWOROWO-KONTROLNA G.MED. (TLEN / PRÓŻNIA / SPR.POWIETRZE) Z WBUDOWANYM SYGNALIZATOREM ALARMU I PUNKTAMI INFORMACYJNYMI INST. G.MED.

SZKG4 EI30 — PROJ. SKRZYNKA ZAWOROWO-KONTROLNA G.MED. (TLEN / PRÓŻNIA / SPR.POWIETRZE / PODTLENEK AZOTU) Z WBUDOWANYM SYGNALIZATOREM ALARMU I PUNKTAMI INFORMACYJNYMI INST. G.MED.

- PPG ⇒ PROJ. PUNKT POBORU G.MED.
- TPG ▭ PROJ. TABLICA POBORU G.MED.
- PN PROJ. PANEL POZIOMY NADŁÓŻKOWY 1 STANOWISKOWY
- PN1P PROJ. PANEL PIONOWY NADŁÓŻKOWY 1 STANOWISKOWY

- 1xO2 OZNACZENIE ILOŚCI PUNKTÓW POBORU TLENU
- 1xVAC OZNACZENIE ILOŚCI PUNKTÓW POBORU PRÓŻNI
- 1xAIR OZNACZENIE ILOŚCI PUNKTÓW POBORU SPR. POWIETRZA
- 1xN20 OZNACZENIE ILOŚCI PUNKTÓW POBORU PODTLENKU AZOTU
- 1xAGSS OZNACZENIE ILOŚCI PUNKTÓW POBORU ODCIĄGU GAZÓW ANESTETYCZNYCH
- SA ⇒ PROJ. SYGNALIZATOR ALARMOWY G.MED.
- PI ⇒ PROJ. PUNKT INFORMACYJNY G.MED.

- O2 10x1.0 — ŚREDNICA PROJ. PRZEWODU INST. TLENU
- VAC 12x1.0 — ŚREDNICA PROJ. PRZEWODU INST. PRÓŻNI
- AIR 10x1.0 — ŚREDNICA PROJ. PRZEWODU INST. SPR. POWIETRZA
- N2O 10x1.0 — ŚREDNICA PROJ. PRZEWODU INST. PODTLENKU AZOTU
- AGSS 22x1.0. — ŚREDNICA PROJ. PRZEWODU INST. ODCIĄGU GAZÓW ANESTETYCZNYCH

BSIPSZ
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA
tel.: 71 355 73 66 ● fax: 71 355 74 31 ● e-mail: poczta@bsipsz.pl ● web: www.bsipsz.pl

jednostka projektowa:	BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU SP. Z O.O. pl. Solidarności 1/3/5 ; 53-661 Wrocław
inwestor:	POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O. ul. Ks. Piotra Skargi 10 ; 05-600 Grójec
temat:	BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z WYPOSAŻENIEM WRAZ Z BUDOWĄ LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

instalacje sanitarne:		nr uprawnień:	podpis:
projektant:	Jerzy Fabisiak upr.w specjal. sieci i inst. sanitarnych	246 / 80 / WBPP	
sprawdził:	mgr inż. Maciej Wrona	-	
	mgr inż. Sławomir Szewczyk	-	

temat rysunku:	stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	
RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Z IZBĄ PRZYJĘĆ	branża:	INST. SANITARNE	data: 03.2017
	skala:	1:100	nr rysunku: GM-02